



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO „KĖSTUČIO GATVĖS PAKRUOJO MIESTE REKONSTRAVIMO
TECHNINIS PROJEKTAS“ NR. 0236 PATVIRTINIMO**

2016 m. rugsėjo 2 d. Nr. AV-643
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo” patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 52, 53 ir 55 punktais,

t v i r t i n u projektą „Kėstučio gatvės Pakruojo mieste rekonstravimo techninis projektas“ Nr. 0236 (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Erika Kižienė

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2016-09-02 įsakymu Nr. AV-643

PATVIRTINTA: _____

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

201_ M. _____ MEN. _ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė **PAKR Darbai Pakruojuje**

2016.08.02

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (EUR)			Sąmatinė kaina su PVM (EUR)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

II. Statybos sklypo paruošimas

Medžių atstatomoji vertė		7686,0	7686,0
Viso II:		7686,0	7686,0

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

21 Kęstučio gatvės dangos	338978.34		338978,34
22 Kęstučio gatvės lietaus tinklai	71998.07		71998,07
23 0,4 kV elektros OL sulpio iškėlimas	10296.00		10296,0
23 Apšvietimo tinklai	32802.00		32802,0
Viso III:	454074.41		454074,41
Viso II-III:	454074.41	7686,0	461760,41

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai 8.00%		36940,83	36940,83
Viso IV:		36940,83	36940,83
Viso II-IV:	454074.41	44626,83	498701,24

V. Kitos statinio išlaidos

Geodezinis trasos nužymėjimas		201,0	201,0
Kontrolinė geodezinė (išpildomoji) nuotrauka		1038,38	1038,38
Viso V:		1239,38	1239,38
Viso II-V:	454074.41	45866,21	499940,62

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 5.00%		24997,03	24997,03
Viso VI:		24997,03	24997,03
Viso II-VI:	454074.41	70863,24	524937,65

UAB „Plentprojektas“

Bendrieji statinio rodikliai

Bendrieji statinio rodikliai

Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal „STR 1.05.06:2010“, 5 priedą“

Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis	Pastabos
KELIAI (GATVĖS)			
Kęstučio g. rekonstravimas Pakruojuje			
kategorijs		D1	neypatingas statinys
ilgis	km	0,320	
važiuojamosios dalies plotis	m	6,50	
eismo juostų skaičius	m	2	
eismo juostos plotis	m	3,25	
raudonosios linijos	m	18	
LAUKO LIETAUS NUOTEKYNĖ			
inžinerinių tinklų ilgis	km	0,285	
vamzdžių skersmenys	mm	200/250/315	200 mm skersmens vamzdžiai – nuo trapų iki šulinių; 315 mm skersmens vamzdžiai – pagrindiniai kolektoriai;
LAUKO APSVIETIMO TINKLAI			
inžinerinių tinklų ilgis	m	411	
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	m		
elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4x25 mm ² 4x35 mm ²	
elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²		
ELEKTROTECHNIKOS. ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮSKĖLIMAS			
inžinerinių tinklų ilgis (elektros kabelių paklojimas)	m	143	
galinių movų skaičius	vnt.	10	
elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	5x16 mm ² 4x35 mm ² 4x120 mm ²	
apsauginių vamzdžių ilgis	m	82	
sudėtinių apsauginių vamzdžių ilgis	m	18	

Statinio projekto vadovas:

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)