



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TECHNINIO DARBO PROJEKTO „PAKRUOJO DVARO SODYBOS G104KP PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ I ETAPO PATVIRTINIMO

2007 m. liepos 26 d. Nr. T-260
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 59, 60 ir 62 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti techninio darbo projekto „Pakruojo dvaro sodybos G104KP pritaikymas turizmo reikmėms“ I etapą pagal 1 priedą (pridedama).

Meras

Saulius Gegieckas

4.2.3. Apsaugos zonos plotis	m	10	
4.3. Lietaus nuotekų tinklai			
4.3.1. Tinklų ilgis d 400mm	km	0,047	
d 315mm		0.022	
d 250mm		0.192	
d 200mm		0.147	
d 160mm		0.091	
d 110mm		0.043	
4.3.2. Apsaugos zonos plotis	m	10	
4.4. Šiluminė trąša			
4.4.1. Tinklų ilgis	km	0.534	
4.4.2. Vamzdžių skersmuo	mm	ø114/200 ø89/160 ø76/140	
4.4.3. Apsaugos zonos plotis	m	10	
5.5 Elektros tinklai			
5.5.1. Elektros maitinimo tinklai Cu 4x16	m	225	
5.5.2. Elektros apšvietimo tinklai:			
Cu 5x10	km	0.190	
Cu 3x6	km	0.510	
Cu 3x4	km	0.570	
5.5.3. Apsaugos zonos plotis	m	10	
VI. EKONOMINĖ DALIS			
6.1. Statybos skaičiuojamoji kaina	tūkst. Lt	9528.262	
6.2. Statybos montavimo darbai	tūkst. Lt	7821.453	
6.3. Projektavimo ir kt., inž. paslaugos	tūkst. Lt	488.893	
6.4. Archeologijos tyrimai	tūkst. Lt	24.939	
6.5. Užsakovo rezervas	tūkst. Lt	866.206	

Statinio projekto vadovė

Nijolė Kazakevičiūtė atest. Nr. 933, 2007-04-27
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr., data)
